



A Tata Steel Enterprise

Profilübersicht SAB Niederaula (Fassadeprofile und Kassetten)

Fassaden Profil / Kassetten	SAB 18/1064 SAB 18/988	SAB 30/1100	SAB 35/1035	SAB 40/915	SAB 50/1000		SAB K120/600	SAB K130/600	SAB K145/600	SAB K160/600	SAB K180/600		Flachblech	Kantteile
Blechdicken	0,63 - 1,25	0,63 - 1,25	0,63 - 1,25	0,63 - 1,25	0,63 - 1,50		0,75 - 1,25	0,75 - 1,25	0,75 - 1,25	0,75 - 1,25	0,75 - 1,25		0,63 - 1,50	0,63 - 1,50
min. Stückzahl/Paket	3	3	3	3	3		2	2	2	2	2		3	-
max. Stückzahl/Paket	65	60	60	50	60		12	10	10	8	8		< 3.000 = 50 > 3.000 = 25	-
Vlies möglich	-	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,25		-	-	-	-	-		-	-
max. Stückzahl/Paket mit Vlies	-	60	60	50	60		-	-	-	-	-		-	-
max. kg Gewicht/Paket	3.000	2.000	2.000	3.000	3.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		3.000	-
max. Paketanzahl im geschlossenen LKW	16	18	18	16	16		9	9	9	9	9		16	-
max. Paketanzahl im offene LKW	16	18	18	16	16		9	9	9	9	9		16	-
minimale Fertigungslänge mm	800	800	800	800	800		300	300	300	300	300		500	400
maximale Fertigungslänge mm	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		6.200	6.200
Farbseite oben im Paket nach Produktion	B	A	A	A	A		A oder B	A oder B	A oder B	A oder B	A oder B		A	-
Pakete drehen möglich (L = 5.000mm - 18.000mm - max. 2.000kg/Paket)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		-	-	-	-	-		-	-
weiteres Zubehör	-	-	-	-	-		Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband		-	-
weiteres Zubehör	-	-	-	-	-		P3 ZZ	P3 ZZ	P3 ZZ	P3 ZZ	P3 ZZ		-	-
Schutzfolie möglich/Seite	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B		A	A	A	A	A		A	A
Typeprüfung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja

Stand der Angaben: März 2026



A Tata Steel Enterprise

Profilübersicht SAB Niederaula (Kalt- und Warmdachprofile)

Kalt- und Warmdach Profil	SAB 45KD/1000-S		SAB 85R/1120	SAB 89R/915	SAB 100R/825	SAB 135R/930	SAB 155R/840	SAB 160R/750	SAB 200R/840
Blechedicken	0,63 - 1,50		0,75 - 1,50	0,88 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50
min. Stückzahl/Paket	3		3	3	3	3	3	3	3
max. Stückzahl/Paket	50		30	35	35	32	0,75+0,88 = 25 1,00-1,50 = 22	0,75+0,88 = 23 1,00 = 22 1,13+1,25 = 20 1,50 = 18	0,75+0,88 = 21 1,00 = 20 1,13+1,25 = 18 1,50 = 15
Vlies möglich	0,63 - 1,25 Vliesfreie Zone		0,75 - 1,25	0,88 - 1,25	0,75 - 1,25	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,25
max. Stückzahl/Paket mit Vlies	50		30	35	35	27	abzgl. 5	abzgl. 5	abzgl. 5
max. kg Gewicht/Paket	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
max. Paketanzahl im geschlossenen LKW	16		16	16	14	12	12	12	10
max. Paketanzahl im offene LKW	16		16	16	14	12	12	12	10
minimale Fertigungslänge mm	800		1.500	800	800	1.500	1.500	1.500	1.500
maximale Fertigungslänge mm	21900 (18.000 Vliesfreie Zone)		24.600	21.900	21.900	24.600	24.600	24.600	24.600
Farbseite oben im Paket nach Produktion	A		B	B	B	B	B	B	B
Pakete drehen möglich für Vakuumhebers (min. L = 5.000 mm) #	✓ max. 18.000 mm - max. 2.000kg/Paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
weiteres Zubehör	-		Perfo (P3 L-B, P4 L-B, P5 L)	Kein Typeprüfung	Perfo (P3 L-B, P4 L-B)	Perfo (P3 L-S, P5L)	Perfo (P3 L-S, P5L)	Perfo (P3 L-S, P5L)	Perfo (P3 L-S, P4 L-B, P5 L)
weiteres Zubehör	-		Streckgrens 350 N/mm2	-	-	Streckgrens 350 N/mm2	Streckgrens 350 N/mm2	Streckgrens 350 N/mm2	Streckgrens 350 N/mm2
Schutzfolie möglich/Seite	A+B		-	A+B	A+B	-	-	-	-
Typeprüfung	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Stand der Angaben: März 2026

Pakete drehen gegen Gebühr. Keine bzw. geringe ! Längendifferenzen pro Paket (nach Rücksprache mit Produktionsleitung vor Produktion)